

แบบสรุปราคากลางค่าต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2) (แบบฐานแม่)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านป่าดงยอ ตำบลมุโนะ อ.สุโขทัย จ.สุโขทัย

คำพิภพ จุดเริ่มต้น

จุดสิ้นสุด


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมุโนะ

ภาวะฝนตก ชุก 2

แบบที่ สท.ศพด.2

หน่วย:

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
<b>1</b>	<b>หมวดงานฐานราก</b>								
1.1	วางผัง	70.00	เมตร	70.00	4,900.00	30.00	2,100.00	7,000.00	
1.2	ขุดดิน	36.00	ม <sup>3</sup>	-	-	125.00	4,500.00	4,500.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	1.50	ม <sup>3</sup>	186.92	280.38	91.00	136.50	416.88	รองกันหลุม
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ม <sup>3</sup>	1,962.62	1,962.62	398.00	398.00	2,360.62	
	<b>รวม (1)</b>							<b>14,277.50</b>	
<b>2</b>	<b>หมวดงานโครงสร้าง</b>								
2.1	ทรายถมรองพื้น	106.00	ม <sup>3</sup>	130.84	13,869.04	99.00	10,494.00	24,363.04	ปรับระดับ
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	34.00	ม <sup>3</sup>	2,056.07	69,906.38	498.00	16,932.00	86,838.38	
2.3	เหล็ก Ø 6 มม. RB	599.40	กก.	27.37	16,405.58	4.10	2,457.54	18,863.12	
2.4	เหล็ก Ø 12 มม. RB	1,465.20	กก.	19.94	29,216.09	3.30	4,835.16	34,051.25	
2.5	เหล็ก Ø 16 มม. DB	237.00	กก.	23.91	5,666.67	3.30	782.10	6,448.77	
2.6	ไม้แบบทั่วไป	220.00	ม <sup>3</sup>	298.00	65,560.00	133.00	29,260.00	94,820.00	
2.7	ตะปู	55.00	กก.	51.40	2,827.00	-	-	2,827.00	
2.8	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	70.00	กก.	60.75	4,252.50	-	-	4,252.50	
	<b>รวม (2)</b>							<b>272,464.06</b>	

ตรวจอนุมัติ  
  
 ผู้เบิก

หมายเหตุ วัสดุแต่ละชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ