แบบสรุปราคากลางค่าต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/11

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) (แบบฐานแผ่)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านปาดังยอ ตำบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ภาวะฝนตก ชุก 2

แบบที่ สถ.ศพด.2 หน่วย:

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
3	**หมวดงานหลังคา**								
	3.1 ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง	115.00	แผ่น	51.40	5,911.00	5.00	575.00	6,486.00	
	3.2 กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด 0.5x1.20 ม. X5 มม.	620.00	แผ่น	60.75	37,665.00	13.96	8,655.20	46,320.20	
	3.3 ขอมุงตัว ป. ขนาด 7"	770.00	ตัว	3.74	2,879.80	-	-	2,879.80	
	3.4 แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	37.00	ท่อน	800.00	29,600.00	-	-	29,600.00	
	3.5 แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	9.00	ท่อน	931.78	8,386.02	-	-	8,386.02	
	3.6 แปเหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	20.00	ท่อน	1,120.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	3.7 เหล็ก Ø 1-1/2" x3.2 มม.	25.00	ท่อน	613.00	15,325.00	-	-	15,325.00	
	3.8 เหล็ก Ø 2" x3.2 มม.	18.00	ท่อน	854.00	15,372.00	-	-	15,372.00	
	3.9 แผ่นเพลท ขนาด 0.20x0.20x9 มม.	8.00	แผ่น	144.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
	3.10 น๊อต Ø 15 มม.x0.50 ม.	32.00	ตัว	30.00	960.00	-	-	960.00	
	3.11 ตะเฆ่รางสังกะสี	11.00	ม.	100.00	1,100.00	25.00	275.00	1,375.00	
	3.12 เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.00	ม.	185.00	12,210.00	73.00	4,818.00	17,028.00	
	4.13 ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	3,322.00	กก.	-	-	12.00	39,864.00	39,864.00	รวมลวดเชื่อม
	รวม (3)							**207,148.02**	

หมายเหตุ วัสดุแต่ละชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ