

แบบสรุปราคากลางค่าต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3/11

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพท.2) (แบบฐานแม่)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านป่าดงยอ ตำบลบุญโนะ อ.สุเทพโก-ลก จ.นราธิวาส


คำพิกัต จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุญโนะ

ภาวะฝนตก ชุก 2
หน่วย:

แบบที่ สถ.ศพท.2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
4	งานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	140.00	ม ²	223.00	31,220.00	89.00	12,460.00	43,680.00	
4.2	ปูนฉาบผนัง	275.00	ม ²	65.00	17,875.00	82.00	22,550.00	40,425.00	
4.3	ปูนฉาบโครงสร้าง	70.00	ม ²	65.00	4,550.00	100.00	7,000.00	11,550.00	
4.4	เอ็น ค.ส.ล.	180.00	ม.	238.00	42,840.00	35.00	6,300.00	49,140.00	
	รวม (4)							144,795.00	
5	งานพื้น								
5.1	พ 1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12"x12"+ปูนทราย	20.00	ม ²	289.76	5,795.20	158.00	3,160.00	8,955.20	
5.2	พ 2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12"x12"+ปูนทราย	136.00	ม ²	289.76	39,407.36	158.00	21,488.00	60,895.36	
5.3	พ 4 พื้นผิวขัดหยาบ (เซาะร่อง)	10.00	ม ²	96.26	962.60	45.00	450.00	1,412.60	
	รวม (5)							71,263.16	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ 1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. + โครงเหล็ก	136.00	ม ²	281.92	38,341.12	75.00	10,200.00	48,541.12	
6.2	ฝ 2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. + โครงเหล็ก	15.00	ม ²	329.42	4,941.30	75.00	1,125.00	6,066.30	
6.3	ฝ 3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	72.00	ม ²	550.00	39,600.00	154.00	11,088.00	50,688.00	
	รวม (6)							105,295.42	

ตรวจสอบ

 ป.จ.จ.

หมายเหตุ วัสดุแต่ละชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ