

โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายปรีอเดาะ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 617 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านป่าดงยอ ตำบลมุโนะ อ.สูงใหญ่-ลก จ.นราธิวาส

คำพิกัต จุดเริ่มต้น N 6.081227 E 102.053653

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.มุโนะ

จุดสิ้นสุด N 6.08004 E 102.0533376

ระยะทางดำเนินการ 160 เมตร

ภาวะฝนตก ผนชก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย หน่วยXFn	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคา ต่อหน่วย	ราคาต่อ หน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง งานหรือโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	-	-	-	
	1.2 งานปรับเกลี่ยแถมและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	617.00	11.37	7,015.29	1.4019	15.94	-	9,834.74	9,834.74	9,834.74	
2	ทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.85	756.66	23,342.96	1.4019	1,060.76	-	32,724.50	32,724.50	32,724.50	
3	งานเหล็ก											
	3.1 เหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	617.00	30.00	18,510.00	1.4019	42.06	-	25,949.17	25,949.17	25,949.17	
	ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.#											
	3.2 เหล็ก(RB)ขนาด15 มม.	ตัน	0.17	31,733.97	5,394.77	1.4019	44,487.85	-	7,562.93	7,562.93	7,562.93	
4	งานคอนกรีตผิวทางหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	617.00	331.20	204,350.40	1.4019	464.31	-	286,478.83	286,478.83	286,478.83	
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	เมตร	12.00	15.09	181.08	1.4019	21.15	-	253.86	253.86	253.86	
6	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	108.00	14.94	1,613.52	1.4019	20.94	-	2,261.99	2,261.99	2,261.99	
7	รอยต่อตามยาว	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	-	-	-	
8	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	82.20	237.95	19,559.49	1.4019	333.58	-	27,420.45	27,420.45	27,420.45	
9	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	31.20	207.31	6,468.07	1.4019	290.63	-	9,067.59	9,067.59	9,067.59	
10	งานวางท่อกลม คลส.-Ø 0.40 ม.	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				286,435.59						401,554.05	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคา (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย หน่วยXFn	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				286,435.59							401,554.05	
11	งานวางท่อกลม คลล.-Ø 0.60 m.	เมตร	-	-	-	-	1.4019	-	-	-	-	-	
12	งานวางท่อกลม คลล.-Ø 1.00 m.	เมตร	-	-	-	-	1.4019	-	-	-	-	-	
13	งานวางท่อกลม คลล.-Ø 1.20 m	เมตร	-	-	-	-	1.4019	-	-	-	-	-	
	จังหวัดนครราชสีมา				286,435.59							401,554.05	

ใช้ Factor F 1.4019 ราคามัน 29.00-29.99 บาท

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

ต่างงานต้นทุน(งานทาง)= 286,435.59 บาท

Factor F= 1.4019


(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา (ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นายชุติบัติ เจาะแล)

(นางสาวสุศุสาย แดงดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายอาเร็ช ยูโซ๊ะ)

(นายรอบา อีซอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญเษ

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน(TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(นายอาเร็ช ยูโซ๊ะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายประติษฐ์ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชุติบัติ เจาะแล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน