

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายใต้ขอแยะ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ทน 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านบุเก๊ะ ตำบลมูโนะ อ.สุโขทัย จ.สุโขทัย

คำพิภัด จุดเริ่มต้น N 6074719 E 102032261

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.มูโนะ

จุดสิ้นสุด จุดสิ้นสุด N 6074160 E 102031289

ระยะทางดำเนินการ 180.00 เมตร

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคา (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย หน่วยXFn	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคา ต่อหน่วย	ราคาต่อ หน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	งานดิน (EARTHWORK)											
2.1	งานถมป่าและขุดต่อ											
1	2.1(3) งานถมป่าและขุด ต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	540.00	3.64	1,965.60	1.4019	5.10	-	2,755.57	2,755.57	2,755.57	
2.3	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)											
2	2.3(1) งานดินคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	312.00	464.42	144,899.35	1.4019	651.07	-	203,134.40	203,134.40	203,134.40	
3.	งานรองพื้นทางและพื้นทาง											
3.4(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)											
3	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	27.00	501.78	13,548.06	1.4019	703.45	-	18,993.03	18,993.03	18,993.03	
	ยอดยไป				160,413.01						224,883.00	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคา (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย หน่วยXFn	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคา ต่อหน่วย	ราคาต่อ หน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				160,413.01						224,883.00	
4	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)											
4	4.9(1) ผิวทางบอร์ตนอนตีซีเมนต์คอนกรีตหนา...ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	540.00	408.02	220,330.55	1.4019	572.00	-	308,881.39	308,881.39	308,881.39	
5	4.9(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	3.00	551.99	1,655.98	1.4019	773.84	-	2,321.52	2,321.52	2,321.52	
6	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	105.00	25.00	2,625.45	1.4019	35.05	-	3,680.62	3,680.62	3,680.62	
7	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 5.3. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) 5.3(4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น...3...	เมตร	14.00	1,219.17	17,068.37	1.4019	1,709.15	-	23,928.15	23,928.15	23,928.15	
	ยอดยกไป				402,093.37						563,694.69	

