

โครงการก่อสร้าง ถนน คล.สายเจริญสุข หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 644 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านป่าตั้งยอ ตำบลมูโนะ อ.สุโขทัย จ.สุโขทัย

คำพิภพ จุดเริ่มต้น N 6082025 E 102045795

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.มูโนะ

จุดสิ้นสุด N 6083252 E 102045085

ระยะทางดำเนินการ 161 เมตร

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย หน่วยXFn	เงิน 5% ตามมติ ครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
	<b>2 งานดิน (EARTHWORK)</b>											
	2.1 งานขุดและขุดดิน (CLEARING AND GRUBBING)											
1	2.1(1) งานขุดป่าและขุดดิน ขนากลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	805.00	3.64	2,930.20	1.4019	5.10	-	4,107.85	4,107.85	4,107.85	
	<b>3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)</b>											
	3.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)											
2	3.3(1) งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	31.40	506.11	15,891.76	1.4019	709.51	-	22,278.66	22,278.66	22,278.66	
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)											
3	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	32.20	501.78	16,157.32	1.4019	703.45	-	22,650.94	22,650.94	22,650.94	
	<b>ยอดยกไป</b>				<b>34,979.28</b>						<b>49,037.45</b>	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยหน่วยXFn	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
	<b>ยอดยกมา</b>				<b>34,979.28</b>						<b>49,037.45</b>	
4	4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) (PORTLAND CEMENT CONCRETE (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	644.00	406.18	261,581.75	1.4019	569.43	-	366,711.45	366,711.45	366,711.45	
5	4.9(2)รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	4.00	422.50	1,690.01	1.4019	592.31	-	2,369.23	2,369.23	2,369.23	
6	4.9(3) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	124.00	24.83	3,078.46	1.4019	34.80	-	4,315.69	4,315.69	4,315.69	
					<b>301,329.50</b>						<b>422,433.82</b>	

