

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สาย ปะตอแลแม-บอยอู่เต๊ะ หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 68.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 ม. ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น N 6076309 E 102034241 จุดสิ้นสุด N 6075698 E 102034240 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 100.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 ม. ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น N 6076178 E 102033716 จุดสิ้นสุด N 6075350 E 1020333432 ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อนุมัติ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านบุเกะ ต.มโนะ อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลมโนะ

คำนวณราคากลางโดย

นายสุทธิดี เจาะแล นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ ๒1 มี.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
งานคูระบายน้ำ คสล.									
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	600.00	-	-	รื้อขนไป
2	งานดินขุด-ถมคืน	191.65	ลบ.ม.	-	-	99.00	18,973.79	18,973.79	
3	ทรายหยาบ	74.55	ลบ.ม.	325.23	24,245.90	91.00	6,784.05	31,029.95	
4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	10.42	ลบ.ม.	2,242.99	23,362.98	306.00	3,187.30	26,550.28	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	53.36	ลบ.ม.	2,355.14	125,671.21	391.00	20,863.92	146,535.13	
6	งานเหล็กเสริม								
	6.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø - 9 มม.	1,949.48	กก.	20.60	40,159.35	4.10	7,992.88	48,152.24	
	6.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø - 6 มม.	744.06	กก.	25.26	18,794.83	4.10	3,050.63	21,845.46	
	6.3 ลวดผูกเหล็ก	67.25	กก.	56.08	3,771.38	-	-	3,771.38	
7	งานไม้แบบ	440.92	ตร.ม.	-	-	133.00	58,642.36	58,642.36	
	7.1 ไม้แบบคิด 30% ของไม้แบบ	132.28	ลบ.ฟ.	298.00	39,418.25	-	-	39,418.25	
	7.2 ไม้คร่าวไม้แบบ 10%	13.23	ลบ.ฟ.	298.00	3,941.82	-	-	3,941.82	
	ยอดยกไป							398,860.65	

หมายเหตุ วัสดุแต่ละชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
8	7.3 ตะปู	98.78	กก.	42.06	4,154.86	-	-	398,860.65	
	-ท่อ พีวีซี Ø-2"	20.00	เมตร	52.57	1,051.40	-	-		
	-ท่อ พีวีซี Ø 4"	2.00	เมตร	186.92	373.84	-	-		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1-8							404,440.74	
	ค่างานต้นทูน							404,440.74	

หมายเหตุ วัสดุแต่ละชนิดให้ระบุเป็นรายการ