แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาดังยอ เพื่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารขนาดพื้นที่ 140 ตารางเมตร และก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ภายในศูนย์ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านปาดังยอ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

คำนวณราคากลางโดย นายซูกิปลี เจะแล นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	1.งานหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร								
1	เหล็กกล่องดำ 2" x 6" หนา 3.20 มม.	10	ท่อน	1,535.00	15,350.00	-	-	15,350.00	
2	เหล็กกล่องดำ 2" x 4 " หนา 3.20 มม.	38	ท่อน	1,277.00	48,526.00	-	-	48,526.00	
3	เหล็กกล่องดำ 2" x 2 " หนา 3.20 มม.	32	ท่อน	831.00	26,592.00	-	-	26,592.00	
4	เหล็กกล่องดำ 5" x 5 " หนา 2.50 มม.	4	ท่อน	1,932.00	7,728.00	-	-	7,728.00	
5	แมททัลชีทสีซิ้ง หนา 0.47 มม.บลูสโคบ	140	ตร.ม.	185.00	25,900.00	70.00	9,800.00	35,700.00	
6	ค่าแรงโครงหลังคา	140	ตร.ม.	-	-	260.00	36,400.00	36,400.00	
7	สีน้ำมัน	136	ตร.ม.	47.00	6,392.00	38.00	5,168.00	11,560.00	
8	เพลทขนาด 8"X8"หนา 6 มม.	7	แผ่น	76.00	532.00	-	-	532.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1-8							182,388.00	
	ค่างานต้นทุน 1							**182,388.00**	

หมายเหตุ วัสดุแต่ละชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	2. คูระบายน้ำ คสล.								
1	งานดินขุด-ถมคืน	43.24	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,405.00	5,405.00	
2	ทรายหยาบ	36.63	ลบ.ม.	325.23	11,913.17	91.00	3,333.33	15,246.50	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.10	ลบ.ม.	2,299.70	7,129.07	306.00	948.60	8,077.67	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	18.81	ลบ.ม.	2,355.14	44,300.18	391.00	7,354.71	51,654.89	
5	งานเหล็กเสริม								
	6.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø - 9 มม.	579.62	กก.	20.60	11,940.17	4.10	2,376.44	14,316.61	
	6.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø - 6 มม.	221.45	กก.	25.00	5,536.25	4.10	907.95	6,444.20	
	6.3 ลวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	56.08	1,345.92	-	-	1,345.92	
6	งานไม้แบบ	147.70	ตร.ม.	-	-	133.00	19,644.10	19,644.10	
	6.1 ไม้แบบคิด 80% ของไม้แบบ	118.16	ลบ.ฟ.	298.00	35,211.68	-	-	35,211.68	
	6.2 ไม้เคร่ายึดแบบ 30%	35.45	ลบ.ฟ.	298.00	10,563.50	-	-	10,563.50	
	6.3 ตะปู	29.54	กก.	45.17	1,334.32	-	-	1,334.32	
7	-ท่อ พีวีซี Ø-2"	6.00	เมตร	52.57	315.42	-	-	315.42	
	-ท่อ พีวีซี Ø-4"	1.00	เมตร	186.92	186.92	-	-	186.92	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1-7							169,746.74	
	ค่างานต้นทุน 2							**169,746.74**	

หมายเหตุ วัสดุแต่ละชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ