

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมีชัยบุรีชลยาบาล หมู่ที่ 5 (หน้าศูนย์เด็ก)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.36 เมตร ยาว 132.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 311.52 ตารางเมตร ไม่ต่ำกว่าสูงครึ่ง พร้อมคูระบายน้ำ คลล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 132 เมตร

ตามแบบรูปการลยอียดที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านบุเกะ ตำบลอุโมงะ อ.สุโขทัย จ.สุโขทัย

คำพิทักษ์ จตุเรรัตน์ N6043257 E102020067

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.อุโมงะ

จุติสินสุด N6043384 E102015794

ระยะทางดำเนินการถนน คลล. 132 เมตร

ระยะทางดำเนินการ คูระบายน้ำ คลล. 132 เมตร

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

ลำดับ ปีที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fk	ราคาต่อหน่วย หน่วย X Fk	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคา ต่อหน่วย	ราคาต่อ หน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน (EARTHWORK)											
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ											
	(CLEARING AND GRUBBING)											
	1.1(1) งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดบว	ตร.ม.	528.00	5.61	2,962.08	1.3984	7.85	-	4,142.17	4,142.17	4,142.17	
	(CLEARING AND GRUBBING)											
	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)											
	1.2(1) งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	-	563.28	-	1.3984	787.69	-	-	-	-	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง											
	(SUBBASE AND BASE COURSES)											
	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)											
	2.2(1) งานไหล่ทางเสริมรวม	ลบ.ม.	33.80	532.96	18,014.05	1.3984	745.29	-	25,190.84	25,190.84	25,190.84	
	(SOIL AGGREGATE SHOULDER)											
	2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต											
	(MATERIALS TO CONTROL PUMPING											
	UNDER CONCRETE PAVEMENT)											
	2.3(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.58	672.00	10,469.76	1.3984	929.72	-	14,640.91	14,640.91	14,640.91	
	(SAND CUSHION UNDER CONCRETE											
	PAVEMENT)											
	ยอดยกไป				31,445.89			-			43,973.93	

ค่าพิภต จุดเริ่มต้น N6043257 E102020067

๒๗ จตุลีนุสส น6043384 E102015794

ආයුර්වේදයේදී ආයුර්වේදයේදී

[illegible]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัลลีนบุรีธยาบาล หมู่ที่ 5 (หน้าศูนย์เด็ก)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.36 เมตร ยาว 132.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 311.52 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง พร้อมระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 132 เมตร

ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านบุเกะ ตำบลมูโนะ อ.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.มูโนะ

ระยะทางดำเนินการ คสล. 132 เมตร

ระยะทางดำเนินการ ระบายน้ำ คสล. 132 เมตร

ค่าพิถี จุดเริ่มต้น N6043257 E102020067

จุดสิ้นสุด N6043384 E102015794

รายละเอียด ผนวก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F _n	ราคาต่อหน่วย	เพิ่ม 5%	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
	รวมงานถนน คสล. (1)				170,314.57						238,167.89	
	รวมงานระบายน้ำ คสล. (2)				328,545.65						459,438.24	
TOTAL					498,860.21						697,606.13	
											697,606.13	

ราคากลาง

ตัวอักษร (-) แทนลบ ถ้ามีเครื่องหมายหรือหกบาทสิบสามสตางค์ (-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

498,860.21
-

1.3984
-

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายชูกิจลี เจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายอริช ยูธิยะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวสุดสาย แดงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายอรปา อีซอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

(ลงชื่อ) คณะกรรมการผู้แทนกลางกลาง

(นางสาววิมล หนูรัตน์)

หัวหน้าสำนักงาน อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา วรรณพอง)

นิติกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชูกิจลี เจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน