

โครงการก่อสร้าง ถนนชล. สายบ้านมะเเอร์ติ หมู่ที่ 3

ประมาณราคาก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบงานทาง 2 หน้า 2/3

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร ให้หักทางลูกรัง ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต.กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลมะเเอร์ติ อ.สุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.มะเเอร์ติ

คำพิภิต จุดเริ่มต้น N6043509 E102023469

จุดสิ้นสุด N6044333 E102023089

ระยะทางดำเนินการ 290 เมตร

รายละเอียด ผนวก 2

ลำดับ บัญชี	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา รวม (บาท)	Fk	ราคาต่อหน่วย X Fk	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคา ต่อหน่วย	ราคาต่อ หน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
ยอดยกมา												
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				218,052.46						304,924.56	
	3.1 งานผิวทางบอร์ตเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	870.00	437.66	380,764.20	1.3984	612.02	-	532,460.66	532,460.66	532,460.66	
	3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	6.00	226.27	1,357.62	1.3984	316.42	-	1,898.50	1,898.50	1,898.50	
	3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	123.00	96.78	11,903.94	1.3984	135.34	-	16,646.47	16,646.47	16,646.47	
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)											
	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)											
	4.1(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	ท่อน	12.00	740.31	8,883.72	1.3984	1,035.25	-	12,422.99	12,422.99	12,422.99	
	มอก. ชั้น.....3.....											
	4.1(2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	เมตร	-	1,639.43	-	1.3984	2,292.58	-	-	-	-	
	มอก. ชั้น.....3.....											
	4.1(3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม.	เมตร	10.00	3,684.30	36,843.04	1.3984	5,152.13	-	51,521.30	51,521.30	51,521.30	
	มอก. ชั้น.....3.....											
TOTAL					657,804.98						919,874.48	
ราคากลาง											919,874.48	
											919,874.48	

ตัวอักษร (-) แทนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์-

โครงการก่อสร้าง ถนนตลิล สายบ้านมะเเอร์ดี หมู่ที่ 3

ประมาณราคาก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบงานทาง 2 หน้า 3/3

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร ให้หักทางคู่สร้าง ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต.กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลมะโนะ อ.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส
หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.มะโนะ
จุดสิ้นสุด N6043309 E102023089

ระยะทางตั้งเนินการ 290 เมตร

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

657,804.98
-

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984
-

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายชูเกียรติ เจาะแล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายยาเรช ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวสุดสาย แดงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายรอปา อีซอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะโนะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายประสิทธิ์ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิรณิ เปาแม่ริซอ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชูเกียรติ เจาะแล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน