

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอนะในซอย 2 หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขนมาตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.50 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 94.00 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรัง ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ ๑๒๓ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลชุมมะพะ อ.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส

คำพิภัด จุดเริ่มต้น N 6043130 E 1020201194

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ชุมมะพะ

จุดสิ้นสุด N 6043054 E 102021188

ระยะทางดำเนินการ 23.50 เมตร

ภาวะผูกตัก ผสมซุก 2

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดใน	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน (EARTHWORK)											
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ											
	(CLEARING AND GRUBBING)											
	1.1(1) งานวางป่าและชุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	117.50	1.83	215.03	1.4019	2.57	-	301.44	301.44	301.44	
	(CLEARING AND GRUBBING)											
	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)											
	1.2(1) งานดินคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	-	177.53	-	1.4019	248.88	-	-	-	-	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง											
	(SUBBASE AND BASE COURSES)											
	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)											
	2.2(1) งานไหล่ทางวัสดุผสม	ลบ.ม.	6.58	311.09	2,047.00	1.4019	436.12	-	2,869.69	2,869.69	2,869.69	
	(SOIL AGGREGATE SHOULDER)											
	2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต											
	(MATERIALS TO CONTROL PUMPING											
	UNDER CONCRETE PAVEMENT)											
	2.3(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.70	700.43	3,292.02	1.4019	981.93	-	4,615.08	4,615.08	4,615.08	
	(SAND CUSHION UNDER CONCRETE											
	PAVEMENT)											
	ยอดยกไป				5,554.04						7,786.22	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอประมาณในซอย 2 หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขนาคิวจอร์กว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 94.00 ตารางเมตร ให้ทางผู้จ้าง ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบรม กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโมนยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบรมโมนยะ

จุดสิ้นสุด N 6043054 E 102021188

ระยะทางดำเนินการ 23.50 เมตร

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย XFn	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				5,554.04							
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)											
	3.1 งานผิวทางบอร์ตแลนคี่ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	94.00	502.43	47,228.69	1.4019	704.36	-	66,209.90	66,209.90	66,209.90	
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	-	163.30	-	1.4019	228.93	-	-	-	-	
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	16.00	74.51	1,192.22	1.4019	104.46	-	1,671.37	1,671.37	1,671.37	
	4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)											
	4.15 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)											
	4.15(2) เส้นจรรยาชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)											
	4.15(2) เส้นจรรยาชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง)	ตร.ม.	0.78	290.00	227.17	1.4019	406.551	-	318.46	318.46	318.46	
	4.15(2) เส้นจรรยาชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเทา)	ตร.ม.	4.70	290.00	1,363.00	1.4019	406.551	-	1,910.79	1,910.79	1,910.79	
	TOTAL				55,565.11							

ราคากลาง

77,896.73

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอนมะในซอย 2 หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 94.00 ตารางเมตร ให้ล่ทางลูกรัง ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ ๑๒๓ กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคูน้ำเข อ.คูเหล็ก-ลก จ.มราชิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ๑๒๓ หมู่ ๑

คำพิกิต จุดเริ่มต้น N 6043130 E 1020201194
จุดสิ้นสุด N 6043054 E 102021188

ระยะทางดำเนินการ 23.50 เมตร

ภาวะผูกผูก ผูกผูก 2

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

55,565.11
-

1.4019
-

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายมหาพามะนาวี ลอแม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวสุดสาย แดงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายชูกิบัติ เจะแมล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(รัฐลลมา อาแนว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูน้ำเข

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นางฮามมะ น้อยคอม

ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพริ้นท์ ทัดถิกิจนกร)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชูกิบัติ เจะแมล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน