

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอุโบสถของคลองโตะแดง หมู่ที่ 2

ขนาด ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.30 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.90 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 156.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 626.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อดต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.มูโนะ

คำพิภัด จุดเริ่มต้น N 6061416 E 1020225
จุดสิ้นสุด N 6061520 E 102015592

ระยะทางดำเนินการ 242.80 เมตร

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

ลำดับ ตอนที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F _n	ราคาต่อหน่วย หน่วยXFn	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคา ต่อหน่วย	ราคาต่อ หน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน (EARTHWORK)											
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING)											
	1.1(1) งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดหน้า (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,370.50	5.22	7,154.01	1.4018	7.32	-	10,028.49	10,028.49	10,028.49	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)											
	2.1 งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรัง (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	176.98	216.02	38,231.22	1.4018	302.82		53,592.52	53,592.52	53,592.52	
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	44.25	918.20	40,625.63	1.4018	1,287.13	-	56,949.00	56,949.00	56,949.00	
	ยอดยกไป				86,010.86			-			120,570.02	

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลูบီးลือซง-คลองโตะแดง หมู่ที่ 2

ขนาด ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.30 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.90 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 156.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 626.00 ตารางเมตร ไม่มีแหล่งทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.มูโนะ

คำพิภัด จุดเริ่มต้น N 6061416 E 1020225
จุดสิ้นสุด N 6061520 E 102015592

ระยะทางดำเนินการ 242.80 เมตร

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Ft	ราคาต่อหน่วย หน่วยXFt	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
ยอดยกมา					86,010.86			-			120,570.02	
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)											
	3.1 งานผิวทางบอร์ตแลนดีซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	884.90	490.35	433,908.77	1.4018	687.37	-	608,253.31	608,253.31	608,253.31	
	3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	7.00	190.40	1,332.78	1.4018	266.90	-	1,868.29	1,868.29	1,868.29	
	3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	48.56	60.72	2,948.41	1.4018	85.11	-	4,133.08	4,133.08	4,133.08	
TOTAL					524,200.81			-			734,824.69	
											734,824.69	

ราคากลาง

ตัวอักษร (-)เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทหกสิบเก้าสตางค์-

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุขุโตะสี่ช่อง-คลองโตะแดง หมู่ที่ 2

ขนาด ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.30 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.90 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 156.50 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 626.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลมูโนะ อ.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.มูโนะ

ระยะทางดำเนินการ 242.80 เมตร

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(3) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

524,200.81
-

1.4018
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา (ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายอ้วน ยี่ติง) (นางสาวสุดสาย แดงดี)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

คาบตำรวจ.....อนุมัติ

(นายธราธร สุวรรณรัตน์)

นายช่างเขียนแบบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางฮานี น้อยหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางซูซานา อาแวตาโละ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธราธร สุวรรณรัตน์)

นายช่างเขียนแบบ