

โครงการก่อสร้างถนน คลสิ.สายปารีสฯ หมู่ที่ 1

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728.00 ตารางเมตร ไม่ต่ำกว่าลูกรัง ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต.กำหนด

ค่าที่ดิน จุดเริ่มต้น N 6043410 E 102021483

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลมุโนะ อ.สุโขทัย จ.สุโขทัย

จุดสิ้นสุด N 6053442 E 102022065

ระยะทางดำเนินการ 182.00 เมตร

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fm	ราคาต่อหน่วย หน่วย XFm	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน (EARTHWORK)											
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ											
	(CLEARING AND GRUBBING)											
	1.1(1) งานถมป่าและขุดตอ ขนาดหน้า	ตร.ม.	1,092.00	5.22	5,700.24	1.4018	7.32	-	7,990.60	7,990.60	7,990.60	
	(CLEARING AND GRUBBING)											
	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)											
	1.2(1) งานดินคันทาง	ลบ.ม.	305.76	188.38	57,600.29	1.4018	264.08	-	80,744.09	80,744.09	80,744.09	
	(EARTH EMBANKMENT)											
	2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง											
	(SUBBASE AND BASE COURSES)											
2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)											
	2.1(1) งานไหล่ทางวัสดุผสม	ลบ.ม.	50.96	230.29	11,735.71	1.4018	322.82	-	16,451.11	16,451.11	16,451.11	
	(SOIL AGGREGATE SHOULDER)											
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต											
	(MATERIALS TO CONTROL PUMPING)											
	UNDER CONCRETE PAVEMENT)											
	2.2(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.40	902.80	32,861.81	1.4018	1,265.54	-	46,065.69	46,065.69	46,065.69	
	(SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)											
	ยอดยกไป				107,898.05			-			151,251.48	

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปารีสฯ หมู่ที่ 1

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728.00 ตารางเมตร ไม่ต่ำกว่าลูกครึ่ง ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อ.สุโขทัย-ลพ จ.นราธิวาส

คำพิภพ จัดเริ่มต้น N 6043410 E 102021483
จุดสิ้นสุด N 6053442 E 102022065

ระยะทางดำเนินการ 182.00 เมตร

ภาวะฝนตก ฝนทุก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fk	ราคาต่อหน่วย X Fk	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดได้	ราคากลาง	หมายเหตุ
ยอดยกมา												
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				107,898.05			-			151,251.48	
	3.1 งานผิวทางบอร์สต์แลนต์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)											
		ตร.ม.	728.00	481.19	350,309.04	1.4018	674.54	-	491,063.21	491,063.21	491,063.21	
	3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)											
		เมตร	8.00	196.04	1,568.30	1.4018	274.80	-	2,198.44	2,198.44	2,198.44	
	3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)											
		เมตร	36.40	71.36	2,597.39	1.4018	100.03	-	3,641.02	3,641.02	3,641.02	
TOTAL												
											462,372.77	
											-	
											648,154.15	
											648,154.15	

ราคากลาง

ตัวอักษร (-)หมายถึงพื้นที่ปรับพื้นที่หรือหักลบค่าต่างค่า-

โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายปาร์ก หมู่ที่ 1

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728.00 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรัง ตามแบบรายการละเอียดที่ อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลมโนะ อ.สหัสขันธ์ จ.มุกดาหาร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.มโนะ
 ระยะทางดำเนินการ 182.00 เมตร

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- (2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

462,372.77
-

- (3) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1,4018
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประมาณราคา(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายอัมรินทร์ ยัตติง)

(นางสาวสุดสาย แดงดี)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)ตรวจสอบอนุมัติ

(นายธราธร สุวรรณรัตน์)

(รูสลาม อาแว)

นายช่างเขียนแบบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมโนะ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นางอานันะ นัยผอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสุภาวดี พรหมสกุล)

นักวิชาการศึกษำนาฏการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธราธร สุวรรณรัตน์)

นายช่างเขียนแบบ