

134,417.80

195,099.85

ราคากลาง

195,000.00

(นายอ้วน ยี่ติง)

ตัวอักษร(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธราธาร สุวรรณรัตน์)

นางฮามีเนาะ น้อยพอม

นายช่างเขียนแบบ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวสุดสาย แดงดี)

นางสาวฮาตีมาะ รอดैन

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายธาราธาร สุวรรณรัตน์)

นายช่างเขียนแบบ

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คล.สายรอบี หมู่ที่ 5 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000 N 6.043456 E 102.02260 จุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+040 N 6.043327 E 102.02259 ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ราคาวัสดุ เดือน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.มูโนะ

ระยะขนส่ง กม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท.จังหวัด นราธิวาส

ราคา 37.00-37.99 บาท

วันที่ 23 ก.ค. 2569

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

ลำดับ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่ แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง(กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง		ค่า ขนถ่าย	ค่าแรง ตัด-ตัด (บาท)	รวมค่า ขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง		ค่าขนส่ง (บาท)	ทางเรือ (บาท)						
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	413.00	54				54	220.58				220.58	633.58	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนรา
2	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	620.00	54				54	220.58				220.58	840.58	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนรา
3	เหล็ก RB Ø - 6 มม.	ตัน	28,273.25	54				54	157.56			4,900	157.56	33,330.81	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนรา
4	เหล็ก RB Ø - 9 มม.	ตัน	27,424.25	54				54	157.56			4,900	157.56	32,481.81	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนรา
5	เหล็ก RB - Ø 15 มม.	ตัน	26,334.00	54				54	157.56			3600	157.56	30,091.56	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.นราธิวาส
6	เหล็ก SD.30 Ø -12 มม.	ตัน	26,746.50	128				128	157.56			3,600	157.56	30,504.06	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
7	เหล็ก SD.30 Ø -16 มม.	ตัน	25,736.50	128				128	157.56			3,600	157.56	29,494.06	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
8	เหล็ก SD.30 Ø -20 มม.	ตัน	26,141.50	54				54	157.56			3,100	157.56	29,399.06	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนรา
9	เหล็ก SD.30 Ø -25 มม.	ตัน	25,413.50	54				54	157.56			3,100	157.56	28,671.06	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนรา
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	42.17											42.17		ราคาพาณิชย์จังหวัดนรา
11	ตะปู	กก.	65.00											65.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดนรา
12	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายล้าง	ตัน	3,885	54				54	157.56				157.56	4,042.56	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนรา
13	ไม้เบญจพรรณ ไม้ไซ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.5 เมตร	ลบ.ฟ.	523.36											523.36		ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา

ลำดับ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคา ที่ แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง(กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง		ค่า ขนถ่าย (บาท)	ค่าแรง ตัด-ตัด (บาท)	รวมค่า ขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกวิ่ง		ค่าขนส่ง (บาท)	ทางเรือ (บาท)						
14	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	598.13											598.13		ราคาพาณิชย์จังหวัดสงขลา
15	ท่อ พีวีซี Ø - 2"	ท่อน	325.50											325.50		ราคาพาณิชย์จังหวัดนราฯ
16	ท่อ พีวีซี Ø - 4"	ท่อน	1,226.00											1,226.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดนราฯ

หมายเหตุ วัสดุแต่ละชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายอัพนัน ยีตัง)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายธราธร สุวรรณรัตน์)

นายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวสุดสาย แดงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ดาบตำรวจ.....อนุมัติ

(รูสลาม อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายรอบี หมู่ที่ 5 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร

ค่าพิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000 N 6.043456 E 102.02260

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+040 N 6.043327 E 102.02259 ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต.กำหนด

ราคาน้ำมันดีเซลจังหวัดนราธิวาส 37.00-37.99 บาท/ลิตร

ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน งานก่อสร้างชลประทาน

หน้า 1/4

องค์ประกอบ	งาน		DENTAL CONCRETE		คอนกรีตตาด		คอนกรีตล้น ปนหินใหญ่		คอนกรีตหยาบ		คอนกรีตโครงสร้าง	
	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
ค่าวัสดุหลัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. หินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. หินย่อย	840.58	ลบ.ม.	0.82	689.28	0.77	647.25	0.57	479.13	0.82	689.28	0.86	722.90
3. ทราหยาบ	633.58	ลบ.ม.	0.87	551.21	0.89	563.89	0.66	418.16	0.87	551.21	0.80	506.86
4. ปูนซีเมนต์	202.13	ถุง	4.71	952.02	6.24	1,261.28	4.81	972.24	4.71	952.02	5.86	1,184.47
ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าแรงงานทั่วไป	-	เหมารวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าผสมคอนกรีต	-	เหมารวม	-	203.59	-	248.85	-	191.83	-	203.59	-	233.87
3. ค่าเทคอนกรีต	-	เหมารวม	-	12.56	-	196.20	-	151.25	-	129.56	-	184.40
4. ค่าบ่มคอนกรีต	-	เหมารวม	-	-	-	210.02	-	86.17	-	-	-	86.17
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าซ่อมเครื่องจักร	-	เหมารวม	-	14.44	-	42.72	-	24.95	-	14.44	-	30.42
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	เหมารวม	-	63.14	-	209.89	-	117.72	-	63.14	-	143.51
3. ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	เหมารวม	-	10.02	-	11.61	-	13.22	-	10.02	-	20.67
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,496.26		3,391.70		2,454.67		2,613.26		3,113.27

ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน งานก่อสร้างชลประทาน

หน้า 3/4

องค์ประกอบ	งาน		คอนกรีตโครงสร้าง		หินก่อ		หินทิ้ง		หินเรียง		หินเรียงยาแนว	
	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	350 KSC									
			จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
ค่าวัสดุหลัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. หินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. หินย่อย	840.58	ลบ.ม.	0.81	680.87	0.34	285.80	-	-	-	-	-	-
3. ทราห์ยาบ	633.58	ลบ.ม.	0.55	348.47	0.54	342.13	-	-	-	-	0.06	38.01
4. ปูนซีเมนต์	202.13	ถุง	10.76	2,174.90	4.09	826.70	-	-	-	-	0.32	64.68
ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าแรงงานทั่วไป	-	เหมารวม	-	-	-	409.83	-	74.68	-	224.38	-	269.28
2. ค่าผสมคอนกรีต	-	เหมารวม	-	429.31	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าเทคอนกรีต	-	เหมารวม	-	338.49	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าบ่มคอนกรีต	-	เหมารวม	-	86.17	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าซ่อมเครื่องจักร	-	เหมารวม	-	55.84	-	7.22	-	-	-	-	-	3.61
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	เหมารวม	-	263.44	-	31.57	-	-	-	-	-	15.79
3. ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	เหมารวม	-	20.67	-	10.02	-	-	-	4.16	-	10.02
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				4,398.16		1,913.27		74.68		228.54		401.40

	งาน		คอนกรีตโครงสร้าง									
			175 KSC		210 KSC		245 KSC		280 KSC		315 KSC	
องค์ประกอบ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
ค่าวัสดุหลัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. หินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. หินย่อย	840.58	ลบ.ม.	0.88	739.71	0.89	748.12	0.79	664.06	0.80	672.46	0.80	672.46
3. ทราโยยาบ	633.58	ลบ.ม.	0.76	481.52	0.73	462.51	0.62	392.82	0.60	380.15	0.57	361.14
4. ปูนซีเมนต์	202.13	ถุง	6.50	1,313.83	7.19	1,453.30	7.82	1,580.64	8.61	1,740.32	9.57	1,934.36
ค่าแรงงาน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าแรงงานทั่วไป	-	เหมารวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าผสมคอนกรีต	-	เหมารวม	-	259.05	-	286.48	-	311.83	-	343.64	-	381.73
3. ค่าเทคอนกรีต	-	เหมารวม	-	204.25	-	225.88	-	245.86	-	270.95	-	300.98
4. ค่าบ่มคอนกรีต	-	เหมารวม	-	86.17	-	86.17	-	86.17	-	86.17	-	86.17
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าซ่อมเครื่องจักร	-	เหมารวม	-	33.69	-	37.26	-	40.56	-	44.69	-	49.65
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	เหมารวม	-	158.97	-	175.79	-	191.35	-	210.87	-	234.25
3. ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	เหมารวม	-	20.67	-	20.67	-	20.67	-	20.67	-	20.67
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				3,297.86		3,496.18		3,533.96		3,769.92		4,041.42